

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200
kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160

Oznaczenia rur ochronnych:
1 - Rura ochr. HDPE dwudzielna L=3m
(na instniejących kablach elektrycznych i telekomunikacji)
2 - Rura ochr. HDPE dwudzielna L=5m
(na istniejących kablach elektrycznych i telekomunikacji)
3 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 280x25,4, L=3,0m
4 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 315x28,6, L=3,0m - wykonać metodą przewiertu
5 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 280x25,4, L=5,0m - wykonać metodą przewiertu
6 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 280x25,4, L=3,0m - wykonać metodą przewiertu
7 - Rura ochronna PE trójwarstwowa, 315x28,6, L=4,0m

Uwaga:
Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie utwardzone przywrócić do stanu istniejącego

OZNACZENIA DO ZESTAWIENIA STUDZIENEK
A - studzienka z włazem typu A-15 kN
C - studzienka z włazem typu C-250 kN
D - studzienka z włazem typu D-400 kN
B - studzienka betonowa Ø1000
T - studzienka z tworzywa sztucznego DN600
M - studzienka z tworzywa sztucznego DN425

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Studzienka	Rzędna terenu	Rzędna dna	Rzędna kaskady	Średnica kaskady	Uwagi
A1	219,87	216,87	218,24		istnieąca studzienka
A2	219,92	217,20	218,25 218,04		istnieąca studzienka
A3	220,18	218,56			Istniejąca studzienka
A4	224,17	220,04	221,42	160	Istniejąca studzienka
B1	223,63	220,20			Istniejąca studzienka
B2	223,41	220,41			Istniejąca studzienka
B3	222,90	220,43			C, B
B4	224,03	220,97	221,66		Istniejąca studzienka
B5	227,02	224,12	225,12	160	Istniejąca studzienka
B6	222,19	220,82			Istniejąca studzienka
C5	221,25	218,73			A, T
C6	221,60	218,91			A, T
C9	223,03	220,18			Istniejąca studzienka
E1	220,11	218,35			Istniejąca studzienka

Biuro projektowe
AQUEDUCT
o/Dębica ul.Sobieskiego 12/6
39-200 Dębica
tel./fax (014)6702211
e-mail: projektdebica@interia.pl

Prawa autorskie, zgodnie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim nieodpłatnie, tylko dla jego celów bez upoważnienia inwestora zastrzeżone.

Budowa przyłączy kanlizacji sanitarnej dla budynków położonych na terenie "Sanatorium" w Górnie - obiekty należące do SPZZOZ "Sanatorium"

Adres obiektu budowlnego	Miejsc. Górno	Pow. rzeszowski	Woj. podkarpackie	
Projektował	mgr inż. Grażyna Marszałek	S-98/00 -instal.sanit. bez ogr.	30.06.2020r.	
Projektował	Wanda Adamska	BBR 328/80	30.06.2020r.	
Nazwa rysunku	Zagospodarowanie terenu		Skala 1:500	Nr rys. 2