

Znak sprawy: ST/DZP/14/2019
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”
im. Jana Pawła II w Górnio
36-051 Górnio, ul. Rzeszowska 5
tel. 17 771 53 00, fax 17 772 89 68
NIP 814-03-02-902, REGON 000291747 (G)

Górnio, dn. 23.08.2019 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio

36-051 Górnio, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 23.08.2019 r. w przetargu nieograniczonym na przebudowę pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnio z wyposażeniem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

Dot. Zał. T_PW_ZZOZ_GORNO_PRZEDMIAR_AKT_TWM

Lp.11 Lodówka spożywcza z zamrażarką

1.Czy Zamawiający dopuści lodówkę spożywczą z zamrażarką w zabudowie o pojemności 275 l, o wymiarach: 177,6 x 54 x 55,5 cm ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza. (Niniejszym Zamawiający zwraca uwagę, że pytanie powyższe dotyczy lp.10 Zał. T_PW_ZZOZ_GORNO_PRZEDMIAR_AKT_TWM)

Lp. 6,7 Lampa bakteriobójcza przepływowa

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę przepływową wyposażoną w 2 promienniki TUV30W oraz o pozostałych parametrach zgodnych ze specyfikacją tj. mocowana do ściany, wydajność wentylatora wewnętrznego: ok. 130m²/h, powierzchnia dezynfekowana: 8- 20m², zasięg działania lampy: 10-20m². Nie istnieją na rynku lampy przepływowe z 1 promiennikiem TUV30W spełniające pozostałe wymagania.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza. (Niniejszym Zamawiający zwraca uwagę, że pytanie dotyczy lp.7,8 Zał. T_PW_ZZOZ_GORNO_PRZEDMIAR_AKT_TWM)

Lp.9 Chłodziarka farmaceutyczna do przechowywania leków

1.Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną do przechowywania leków podblatową o pojemności 150 l, o wymiarach : szer. 600x600x835 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów gdyż nie ma możliwości zaproponowania chłodziarki podblatowej o pojemności 250 l.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

Dot. Płuczka dezynfektor 2 szt. (Pom. Nr 1.3 -1, Pom. Nr 2.3-1)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor o wymiarach: 450x500x1500 mm (szer. x gł. x wys.)?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor z manualnie otwieranymi drzwiami?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor bez tworzywowej obudowy pokrywy górnej z tworzywa sztucznego?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor ładowana od frontu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, po warunkiem utrzymania zbliżonej wydajności oraz wielkości wsadu, płuczka-dezynfektor ma być używany w brudowniku oddziałowym.

Dot. Płuczka dezynfektor 2 szt. (Pom. Nr 1.28-1, Pom. Nr 1.34-1)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor o głębokości 500 mm i wysokości 1500 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor , której pokrywa górna i panel sterowania wykonana jest ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

Dot. Lampy mobilne gabinetów diagnostyczno-zabiegowych

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę mobilną do badań i drobnych zabiegów o następujących parametrach:

- lampa w technologii LED; natężenie światła w odległości 1 m – 60 000 lux
- temperatura barwowa 4500 K
- moc 15W
- wyrób medyczny klasy I
- współczynnik Ra = 96
- średnica oświetlanego pola (d10) w odległości 1m -170 mm;
- głębokość oświetlenia – 1530 mm;
- płynna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25.000-60.000 lux
- wymiary czaszy: 33 x 30 cm
- wyprodukowana w standardzie norm: EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 980, EN 1041, EN 60601-1, EN 60601-1-6, EN 60601-1, EN 60601-1-2

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

Dot. Naścienny panel zasilająco-oświetleniowy 14 kpl; (wyposażenie sal chorych jako Z1 i Z4)

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne naścienny panel zasilająco-oświetleniowy o następujących parametrach:

- Medyczny wyrób w klasie IIb - naścienny panel zasilająco-oświetleniowy w technologii LED elektryczno - gazowy
- Panel 1-stanowiskowy o długości 2,00 m
- Obudowa wykonana z aluminium z możliwością wyboru koloru przewodniego z palety RAL
- powierzchnia panela odporna na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne.
- Fabryczne okablowanie przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi

- W środkowej części obudowy całkowicie odseparowany od pozostałego wyposażenia kanał z instalacją gazów medycznych zakończony gniazdami punktów poboru w systemie AGA (O,V)
- Oświetlenie ogólne pośrednie komponent 1x20W LED;
- oświetlenie do badania / czytania komponent 1x10 W LED
- oświetlenie nocne 1 W LED
- Gniazda elektryczne 230V/16A - 3szt.,1x podwójne gniazdo ekwipotencjalne, 1x otwór zaślepiiony pod podwójne gniazdo RJ45 Cat.6 , 1 x otwór do zabudowy gniazda instalacji przyzywowej ,
- podtynkowa puszka przyłączeniowa mediów ,
- wieszak do infuzji grawitacyjnej z dwoma hakami oraz szybkozłączem do montażu
- Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z dyrektywą 93/42/EC

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

Dot. Zał. GÓRNO - BUDYNEK Nr 3 - Przedmiar Robót luty 2019 r

Dot. Naścienny panel zasilająco-oświetleniowy 3 kpl; (wyposażenie sal chorych jako Z1 i Z4)

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne naścienny panel zasilająco-oświetleniowy o następujących parametrach:

- Medyczny wyrób w klasie IIb - naścienny panel zasilająco-oświetleniowy w technologii LED elektryczno - gazowy
- Panel 1-stanowiskowy o długości 2,00 m
- Obudowa wykonana z aluminium z możliwością wyboru koloru przewodniego z palety RAL
- powierzchnia panela odporna na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne.
- Fabryczne okablowanie przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi
- W środkowej części obudowy całkowicie odseparowany od pozostałego wyposażenia kanał z instalacją gazów medycznych zakończony gniazdami punktów poboru w systemie AGA (O,A,V)
- Oświetlenie ogólne pośrednie komponent 1x20W LED;
- oświetlenie do badania / czytania komponent 1x10 W LED
- oświetlenie nocne 1 W LED
- Gniazda elektryczne 230V/16A - 3szt.,1x podwójne gniazdo ekwipotencjalne, 1x otwór zaślepiiony pod podwójne gniazdo RJ45 Cat.6 , 1 x otwór do zabudowy gniazda instalacji przyzywowej ,
- podtynkowa puszka przyłączeniowa mediów ,
- wieszak do infuzji grawitacyjnej z dwoma hakami oraz szybkozłączem do montażu
- Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z dyrektywą 93/42/EC

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

Dot. Naścienny panel zasilająco-oświetleniowy 17 kpl; (wyposażenie sal chorych jako Z2 i Z5)

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne naścienny panel zasilająco-oświetleniowy o następujących parametrach:

- Medyczny wyrób w klasie IIb - naścienny panel zasilająco-oświetleniowy w technologii LED elektryczno - gazowy
- Panel 2-stanowiskowy o długości 3,60 m
- Obudowa wykonana z aluminium z możliwością wyboru koloru przewodniego z palety RAL
- powierzchnia panela odporna na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne.
- Fabryczne okablowanie przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi
- W środkowej części obudowy całkowicie odseparowany od pozostałego wyposażenia kanał z instalacją gazów medycznych zakończony gniazdami punktów poboru w systemie AGA (O,A,V + O,V)
- Oświetlenie ogólne pośrednie komponent 1x20W LED na każde stanowisko
- oświetlenie do badania / czytania komponent 1x10 W LED na każde stanowisko
- oświetlenie nocne 1 W LED na każde stanowisko
- Gniazda elektryczne 230V/16A - 3szt na każde stanowisko
- 1 x podwójne gniazdo ekwipotencjalne na każde stanowisko
- 1 x otwór zaślepiiony pod podwójne gniazdo RJ45 Cat.6 na każde stanowisko
- 1 x otwór do zabudowy gniazda instalacji przyzywowej na każde stanowisko
- podtynkowa puszka przyłączeniowa mediów ,
- wieszak do infuzji grawitacyjnej z dwoma hakami oraz szybkozłączem do montażu
- Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z dyrektywą 93/42/EC

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

Dot. Naścienny panel zasilająco-oświetleniowy 1 kpl; (sala wzmożonego nadzoru medycznego)

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne naścienny panel zasilająco-oświetleniowy o następujących parametrach:

- Medyczny wyrób w klasie IIb - naścienny panel zasilająco-oświetleniowy w technologii LED elektryczno - gazowy
- Panel 2-stanowiskowy o długości 3,80 m
- Obudowa wykonana z aluminium z możliwością wyboru koloru przewodniego z palety RAL
- powierzchnia panela odporna na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne.
- Fabryczne okablowanie przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi
- W środkowej części obudowy całkowicie odseparowany od pozostałego wyposażenia kanał z instalacją gazów medycznych zakończony gniazdami punktów poboru w systemie AGA 2 x (O,A,V + O,V)
- możliwość nieinwazyjnej instalacji szyny technicznej 25x10 do na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.) na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy
- Oświetlenie ogólne pośrednie komponent 1x20W LED na każde stanowisko
- oświetlenie do badania / czytania komponent 1x10 W LED na każde stanowisko
- oświetlenie nocne 1 W LED na każde stanowisko
- Gniazda elektryczne 230V/16A - 3szt na każde stanowisko
- 1 x podwójne gniazdo ekwipotencjalne na każde stanowisko
- 1 x otwór zaślepiiony pod podwójne gniazdo RJ45 Cat.6 na każde stanowisko
- 1 x otwór do zabudowy gniazda instalacji przyzywowej na każde stanowisko
- podtynkowa puszka przyłączeniowa mediów ,
- wieszak do infuzji grawitacyjnej z dwoma hakami oraz szybkozłączem do montażu

- Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z dyrektywą 93/42/EC

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

Dot. Sufitowo-mostowy system zasilająco-oświetleniowy 1 kpl;

1. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne sufitowo-mostowy system zasilająco-oświetleniowy o następujących parametrach:

- Medyczny wyrób klasy II sufitowo-mostowy system zasilająco - oświetleniowy elektryczno-gazowy podwieszony na zawiesiach do sufitu w standardzie wyposażenia sali obserwacyjnej jako panel

dustronny, tj. gniazda elektryczne, teletechniczne i gazów medycznych montowane z frontu i z tyłu belki zasilającej

- Most 3-stanowiskowy

Wyposażenie :

- punkty poboru gazów med. w systemie AGA - 3X (3x0.3xA,3xV) ,

- 3 x wózek monitoringu-wentylacji o udźwigu 150kg z 3-ma półkami o wymiarach 425x430mm w tym jedna z szufladą

- półki z podwójną szyną 25x10 mm pod osprzętu gazów med.,

- statyw na pojemnik jednorazowy na odpadki ,

- wózek infuzyjny o udźwigu 150kg ,

- statyw dla infuzji grawitacyjnej

- gniazda elektryczne: 230V/16A z obu stron belki zasilającej -16szt,

- gniazda ekwipotencjalne: z obu stron belki zasilającej-16 szt,

- oświetlenie ogólne: LED 3x (1 x 24 W) , oświetlenie nocne: LED 3x(1x1W) ,

- diagnostyczno - zabiegowa lampa na ramieniu przegubowo giętkim w technologii LED 15 W 30tys.lx mocowana do szyny,

- instalacje teletechniczne: zaślepione otwory pod gniazda 3 x (2xRJ45) Cat.6,

-3 x otwór pod gniazdo instalacji przyzywowej ,

- długość systemu kasetonowego L= 7,50 m,

- wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z dyrektywą 93/42/EC

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

Dot. Płuczka dezynfektor 2 szt. (Pom. Nr 1.3 -1, Pom. Nr 2.3-1)

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor o wymiarach: 450x500x1500 mm (szer. x gł. x wys.)?

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor z manualnie otwieranymi drzwiami?

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor bez tworzywowej obudowy pokrywy górnej z tworzywa sztucznego?

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płuczki dezynfektor ładowana od frontu?

Odp. Zamawiającego:

Pytania powtórzone z części dotyczącej: Płuczka dezynfektor 2 szt. (Pom. Nr 1.3 -1, Pom. Nr 2.3-1). Odpowiedź jw.

Pytania:

1. W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym nr 584410-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. prosimy o zmianę zapisów siwz w taki sposób że §11 pkt 1:

Jest:

„...1. Strony ustalają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur – faktury częściowej za etap I i faktury końcowej za etap II realizacji zadania.

1a. Rozliczenie prac wykonanych podczas I etapu realizacji nastąpi do końca roku 2019.

1b. Rozliczenie prac wykonanych podczas II etapu realizacji nastąpi oraz do końca września 2020 r....”

Na:

„...1. Strony ustalają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych za etap I i za etap II realizacji zadania.

1a. Rozliczenie prac wykonanych podczas I etapu realizacji nastąpi do końca roku 2019.

1b. Rozliczenie prac wykonanych podczas II etapu realizacji nastąpi oraz do końca września 2020 r....”

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zapisu o okresie rozliczeniowym na podstawie tylko dwóch faktur powoduje zdecydowanie mniejsze zainteresowanie potencjalnymi podmiotami chcącymi wziąć udział w postępowaniu. Koszty budowy i realizacji robót budowlanych pojawiają się praktycznie od samego początku i kredytowanie zamówienia publicznego bezpośrednio związane jest z dodatkowymi nakładami związanymi z finansowaniem inwestycji. W takiej sytuacji koszty inwestycji będą o kilka procent droższe co często na etapie kosztorysowania nie jest brane pod uwagę. Na marginesie zwracamy uwagę, że zgodnie z zasadą oszczędności i gospodarności zawartej w ustawie o finansach publicznych Zamawiający nie może tak programować wydatków, że ten sam efekt jest zrealizowany wyższym kosztem bez uzasadnienia. Zabezpieczenie środków finansowych na daną inwestycję jest podstawowym obowiązkiem jako Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy również o wykreślenie zapisu:

„...2a. Zamawiający dopuści możliwość wystawienia w roku 2020 dodatkowej faktury częściowej pod warunkiem uzyskania przez zamawiającego wcześniejszego dostępu do środków z dotacji dofinansowującej zadanie, do wysokości nie wyższej niż 50% przerobu planowanego do wykonania w 2020 roku. Zakres oraz kwota faktury musi zostać uzgodniona z zamawiającym...”.

Powyższy zapis jest niezgodny z stawą Prawo zamówień publicznych ponieważ powoduje nieprecyzyjne warunki realizacji umowy. Fakt, czy Zamawiający dopuści wystawienie dodatkowej faktury czy też nie, musi zostać precyzyjnie określone na etapie składania ofert w sposób jednoznaczny i może być warunkowany ale w taki sposób że przy zaiscieniu pewnych przesłanek (w tym wypadku otrzymania dodatkowej dotacji) jest to element pewny a nie pozostający do decyzji zamawiającego.

Prosimy o zmianę w/w zapisów SIWZ, dostosowując tym samym do standardu jaki funkcjonuje w umowach o roboty budowlanych w zamówienia publicznych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Partyka